

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	[REV04] CT 008 - EBAP FOZ DA COSTA E RUA MAGNOLIA - SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CANAL DA COSTA E DO RIO ARIBIRI NO MUNICÍPIO DE VILA VELHAS.	DATA: 26/07/2020	<b>BDI: 23,47%</b> <b>L.S. Hora: 115,01%</b> <b>L.S. Mês: 72,07%</b>	<b>VERSAO</b> DER-ES 2018/10 SEM DESONERAÇÃO 01/2020 IOPEs 2019/11 04/2020 SICRO NOVO 2019/10 03/2020 SINAPI 2020/03 SEM DESONERAÇÃO 04/2020 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	LOCAL:	EBAP FOZ DA COSTA			
	CLIENTE:	SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano			

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>1</b>	<b>OBRA</b>								<b>45.167.058,24</b>
<b>1.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO</b>								<b>93.022,15</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Implantação do Canteiro de Obras</b>								<b>48.491,54</b>
1.1.1.1	S020712	IOPEs	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	m	25,00	29,86	23,47%	36,87	921,75
1.1.1.2	S020714	IOPEs	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	25,00	248,05	23,47%	306,27	7.656,75
1.1.1.3	S020713	IOPEs	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	20,00	353,87	23,47%	436,92	8.738,40
1.1.1.4	S020711	IOPEs	Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)	und	1,00	1.448,04	23,47%	1.787,89	1.787,89
1.1.1.5	S020350	IOPEs	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adeseivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	200,00	108,60	23,47%	134,09	26.818,00
1.1.1.6	S020305	IOPEs	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão IOPEs	m2	8,00	187,15	23,47%	231,07	1.848,56
1.1.1.7	S200576	IOPEs	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und	1,00	583,29	23,47%	720,19	720,19
<b>1.1.2</b>	<b>Canteiro de Obras</b>								<b>44.530,61</b>
1.1.2.1	S020344	IOPEs	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	4,00	875,00	23,47%	1.080,36	4.321,44
1.1.2.2	S020353	IOPEs	Aluguel mensal container para refeitório, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elétr. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	9,00	700,00	23,47%	864,29	7.778,61
1.1.2.3	S020355	IOPEs	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn., registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	ms	9,00	716,00	23,47%	884,05	7.956,45
1.1.2.4	S020352	IOPEs	Aluguel mensal container para escritório, dim. 6,00x2,40m, c/ banheiro (vaso-lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elétr. e 1 tom. telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	9,00	706,67	23,47%	872,53	7.852,77
1.1.2.5	S020356	IOPEs	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	9,00	416,67	23,47%	514,46	4.630,14
1.1.2.6	S030304	IOPEs	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	208,00	46,69	23,47%	57,65	11.991,20
<b>1.2</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>13.210,56</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ELEVATÓRIA DE EMERGÊNCIA</b>								<b>13.210,56</b>
1.2.1.1	7042	SINAPI	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CONSIDERADO 4 BOMBAS TRABALHANDO ATÉ 7 DIAS NO PERÍODO DA OBRA)	CHP	672,00	7,80	23,47%	9,63	6.471,36
1.2.1.2	7043	SINAPI	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CONSIDERANDO 4 BOMBAS A DISPOSIÇÃO DURANTE 9 MESES)	CHI	25.920,00	0,21	23,47%	0,26	6.739,20
<b>1.3</b>	<b>ESTRUTURA</b>								<b>3.142.311,76</b>
1.3.1	1106282	SICRO NOVO	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	796,50	295,07	23,47%	364,32	290.180,88
1.3.2	00025950	SINAPI	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	796,50	31,19	23,47%	38,51	30.673,22
1.3.3	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	3.401,50	107,71	23,47%	132,99	452.365,49
1.3.4	2106293	SICRO NOVO	Escoramento com perfis metálicos l 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas de aço - estroscas a cada 2 m não incluídas - profundidade de até 10 m - aço com utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada	m²	266,42	116,48	23,47%	143,82	38.316,52
1.3.5	2106298	SICRO NOVO	Estroscas em perfil metálico l 152mm x 10,8 kg/m - utilização de 20 vezes	m	137,13	17,74	23,47%	21,90	3.003,15
1.3.6	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "50 CM"	M3	152,50	100,20	23,47%	123,72	18.867,30
1.3.7	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	36,86	373,50	23,47%	461,16	16.998,36
1.3.8	0407820	SICRO NOVO	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	844,00	7,74	23,47%	9,56	8.068,64
1.3.9	0407819	SICRO NOVO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	79.680,00	7,24	23,47%	8,94	712.339,20
1.3.10	90087	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M3	7.125,50	5,96	23,47%	7,36	52.443,68
1.3.11	4915671	SICRO NOVO	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	2.566,00	9,95	23,47%	12,29	31.536,14
1.3.12	94333	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	1.664,20	54,93	23,47%	67,82	112.866,04
1.3.13	00001332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 para fechamento dos pccos	KG	1.623,64	5,34	23,47%	6,59	10.699,79
<b>1.3.14</b>	<b>FUNDAÇÃO PARA ELETROCENTRO</b>								<b>65.281,57</b>
1.3.14.1	5501938	SICRO NOVO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	44,50	5,95	23,47%	7,35	327,08
1.3.14.2	92789	SINAPI	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.777,00	5,85	23,47%	7,22	41.709,94
1.3.14.3	1106282	SICRO NOVO	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa	m³	44,50	295,07	23,47%	364,32	16.212,24
1.3.14.4	00025950	SINAPI	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	44,50	31,19	23,47%	38,51	1.713,70
1.3.14.5	5914336	SICRO NOVO	Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.226,42	0,36	23,47%	0,44	539,62
1.3.14.6	COMP-645387	PRÓPRIA	Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,02	T	57,85	72,45	14,02%	82,61	4.778,99
<b>1.3.15</b>	<b>ESTRUTURAS PARA APOIO E TANQUE</b>								<b>20.113,54</b>
1.3.15.1	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	28,00	107,71	23,47%	132,99	3.723,72
1.3.15.2	0407820	SICRO NOVO	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	57,00	7,74	23,47%	9,56	544,92
1.3.15.3	0407819	SICRO NOVO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.119,00	7,24	23,47%	8,94	10.003,86
1.3.15.4	1106282	SICRO NOVO	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa	m³	14,50	295,07	23,47%	364,32	5.282,64
1.3.15.5	00025950	SINAPI	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	14,50	31,19	23,47%	38,51	558,40

1.3.16	COMP-645387	PRÓPRIA	Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,02	T	5.927,35	72,45	14,02%	82,61	489.658,38
1.3.17	5914336	SICRO NOVO	Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada	tkm	125.659,82	0,36	23,47%	0,44	55.290,32
1.3.18	2306065	SICRO NOVO	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	m	824,00	263,30	23,47%	325,10	267.882,40
1.3.19	2306070	SICRO NOVO	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	m	103,00	813,33	23,47%	1.004,22	103.434,66
1.3.20	00004085	SINAPI	LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE REGALQUE DE 3". FAIXA DE OPERAÇÃO: Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)	H	20.160,00	2,28	23,47%	2,82	56.851,20
1.3.21	CESAN-7060100030	PRÓPRIA	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO C/ 8 PONT FILTRANTES (considerando 8 conjuntos por 9 meses)	MÊS	72,00	3.435,85	23,47%	4.242,24	305.441,28
<b>1.4</b>	<b>ARQUITETURA</b>								<b>611.426,40</b>
<b>1.4.1</b>	<b>APOIO - EXTERNO</b>								<b>19.253,36</b>
1.4.1.1	89475	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MP, COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	109,80	64,11	23,47%	79,16	8.691,77
1.4.1.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,04	391,09	23,47%	482,88	2.433,72
1.4.1.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	3,20	44,20	23,47%	54,57	174,62
1.4.1.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS	M2	2,16	359,98	23,47%	444,47	960,06
1.4.1.5	84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	3,60	95,25	23,47%	117,61	423,40
1.4.1.6	95465	SINAPI	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	0,32	123,52	23,47%	152,51	48,80
1.4.1.7	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	34,20	32,50	23,47%	40,13	1.372,45
1.4.1.8	73665	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	3,10	62,35	23,47%	76,98	238,64
1.4.1.9	74194/001	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	0,45	282,41	23,47%	348,69	156,91
1.4.1.10	88504	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	579,91	23,47%	716,01	1.432,02
1.4.1.11	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	109,80	10,89	23,47%	13,45	1.476,81
1.4.1.12	86922	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	540,68	23,47%	667,58	667,58
1.4.1.13	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	32,21	23,47%	39,77	39,77
1.4.1.14	92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	34,20	26,92	23,47%	33,24	1.136,81
<b>1.4.2</b>	<b>IS. - INTERNO</b>								<b>6.579,82</b>
1.4.2.1	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	18,39	47,73	23,47%	58,93	1.083,72
1.4.2.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	8,28	10,89	23,47%	13,45	111,37
1.4.2.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	5,28	12,26	23,47%	15,14	79,94
1.4.2.4	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	6,86	40,20	23,47%	49,63	340,46
1.4.2.5	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	276,80	23,47%	341,76	341,76
1.4.2.6	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	69,34	23,47%	85,61	85,61
1.4.2.7	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	109,07	23,47%	134,67	134,67
1.4.2.8	CP-100866	PRÓPRIA	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	164,96	23,47%	203,68	203,68
1.4.2.9	CP-100868	PRÓPRIA	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	178,34	23,47%	220,20	220,20
1.4.2.10	CP-4306-30.01.061	PRÓPRIA	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, comprimento 25 a 30 cm	un	2,00	149,07	23,47%	184,06	368,12
1.4.2.11	CP-100875	PRÓPRIA	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	495,52	23,47%	611,82	611,82
1.4.2.12	S170116	IOPEs	Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico	und	1,00	304,55	23,47%	376,03	376,03
1.4.2.13	S170354	IOPEs	Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	1,00	613,42	23,47%	757,39	757,39
1.4.2.14	S170519	IOPEs	Ducha manual Acqua jet , linha Aquareius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	1,00	204,87	23,47%	252,95	252,95
1.4.2.15	CP-100867	PRÓPRIA	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	172,99	23,47%	213,59	640,77
1.4.2.16	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	6,86	28,76	23,47%	35,51	243,60
1.4.2.17	S120302	IOPEs	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 5mm	m2	8,28	14,86	23,47%	18,35	151,94
1.4.2.18	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	18,39	25,36	23,47%	31,31	575,79
<b>1.4.3</b>	<b>COPA - INTERNO</b>								<b>3.257,60</b>
1.4.3.1	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	17,51	47,73	23,47%	58,93	1.031,86
1.4.3.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	7,92	10,89	23,47%	13,45	106,52
1.4.3.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	4,84	12,26	23,47%	15,14	73,28
1.4.3.4	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	6,29	40,20	23,47%	49,63	312,17
1.4.3.5	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1.50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	269,98	23,47%	333,34	333,34
1.4.3.6	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	309,02	23,47%	381,55	381,55
1.4.3.7	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	82,57	23,47%	101,95	101,95
1.4.3.8	S120302	IOPEs	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 5mm	m2	7,92	14,86	23,47%	18,35	145,33
1.4.3.9	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	6,29	28,76	23,47%	35,51	223,36

1.4.3.10	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	17,51	25,36	23,47%	31,31	548,24	
<b>1.4.4</b>	<b>DEPÓSITO - INTERNO</b>									<b>2.515,14</b>
1.4.4.1	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	17,96	47,73	23,47%	58,93	1.058,38	
1.4.4.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,10	10,89	23,47%	13,45	108,95	
1.4.4.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,06	12,26	23,47%	15,14	76,61	
1.4.4.4	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	6,58	40,20	23,47%	49,63	326,57	
1.4.4.5	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	6,58	28,76	23,47%	35,51	233,66	
1.4.4.6	S120302	IOPEs	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 5mm	m2	8,10	14,86	23,47%	18,35	148,64	
1.4.4.7	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	17,96	25,36	23,47%	31,31	562,33	
<b>1.4.5</b>	<b>GERADOR</b>									<b>9.167,47</b>
1.4.5.1	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	43,74	139,64	23,47%	172,41	7.541,21	
1.4.5.2	S200101	IOPEs	Portão c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo	m2	10,80	121,96	23,47%	150,58	1.626,26	
<b>1.4.6</b>	<b>TANQUE</b>									<b>10.309,12</b>
1.4.6.1	87473	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	9,00	52,41	23,47%	64,71	582,39	
1.4.6.2	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	19,80	47,73	23,47%	58,93	1.166,81	
1.4.6.3	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	15,14	40,20	23,47%	49,63	751,40	
1.4.6.4	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	22,76	77,26	23,47%	95,39	2.171,08	
1.4.6.5	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	22,76	32,54	23,47%	40,18	914,50	
1.4.6.6	92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	22,26	26,92	23,47%	33,24	739,92	
1.4.6.7	S090211	IOPEs	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal: incl. 35%)	m2	22,26	102,80	23,47%	126,93	2.825,46	
1.4.6.8	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	15,14	28,76	23,47%	35,51	537,62	
1.4.6.9	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	19,80	25,36	23,47%	31,31	619,94	
<b>1.4.7</b>	<b>GUARITA</b>									<b>13.566,23</b>
1.4.7.1	89475	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	29,86	64,11	23,47%	79,16	2.363,72	
1.4.7.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,15	391,09	23,47%	482,88	1.521,07	
1.4.7.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	1,50	44,20	23,47%	54,57	81,86	
1.4.7.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS	M2	4,26	359,98	23,47%	444,47	1.893,44	
1.4.7.5	84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	4,50	95,25	23,47%	117,61	529,25	
1.4.7.6	S090104	IOPEs	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas	m2	14,00	243,94	23,47%	301,19	4.216,66	
1.4.7.7	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	14,00	32,50	23,47%	40,13	561,82	
1.4.7.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	38,02	10,89	23,47%	13,45	511,37	
1.4.7.9	S160707	IOPEs	Pintura com tinta látex PVA Suvnil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos	m2	22,33	14,59	23,47%	18,01	402,16	
1.4.7.10	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	3,88	50,03	23,47%	61,77	239,67	
1.4.7.11	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	3,88	28,76	23,47%	35,51	137,78	
1.4.7.12	S120302	IOPEs	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 5mm	m2	22,33	14,86	23,47%	18,35	409,76	
1.4.7.13	S120302	IOPEs	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 5mm	m2	38,02	14,86	23,47%	18,35	697,67	
<b>1.4.8</b>	<b>LS. - GUARITA</b>									<b>2.273,36</b>
1.4.8.1	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	10,26	47,73	23,47%	58,93	604,62	
1.4.8.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,86	10,89	23,47%	13,45	65,37	
1.4.8.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,80	12,26	23,47%	15,14	27,25	
1.4.8.4	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	2,34	50,03	23,47%	61,77	144,54	
1.4.8.5	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	276,80	23,47%	341,76	341,76	
1.4.8.6	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	69,34	23,47%	85,61	85,61	
1.4.8.7	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	109,07	23,47%	134,67	134,67	
1.4.8.8	S170116	IOPEs	Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Ceilte ou Ideal Standard, inclusive assento plástico	und	1,00	304,55	23,47%	376,03	376,03	

1.4.8.9	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	2,34	28,76	23,47%	35,51	83,09
1.4.8.10	S120302	IOPEs	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 5mm	m2	4,86	14,86	23,47%	18,35	89,18
1.4.8.11	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	10,26	25,36	23,47%	31,31	321,24
<b>1.4.9</b>	<b>HIDROSSANITÁRIO</b>								<b>17.429,80</b>
1.4.9.1	S141410	IOPEs	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	108,00	15,18	23,47%	18,74	2.023,92
1.4.9.2	S141411	IOPEs	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	30,00	21,76	23,47%	26,87	806,10
1.4.9.3	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 1"	UN	1,00	131,34	23,47%	162,17	162,17
1.4.9.4	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,89	23,47%	3,57	7,14
1.4.9.5	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	5,45	23,47%	6,73	26,92
1.4.9.6	89981	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	17,50	23,47%	21,61	43,22
1.4.9.7	89980	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,60	23,47%	9,38	18,76
1.4.9.8	89426	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,88	23,47%	7,26	14,52
1.4.9.9	89419	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	3,51	23,47%	4,33	4,33
1.4.9.10	S170321	IOPEs	Registro de gaveta bruto diâm. 25mm (1")	und	5,00	45,13	23,47%	55,72	278,60
1.4.9.11	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	100,78	23,47%	124,43	124,43
1.4.9.12	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	26,94	23,47%	33,26	66,52
1.4.9.13	S141906	IOPEs	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	12,00	22,27	23,47%	27,50	330,00
1.4.9.14	S141907	IOPEs	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	18,00	28,95	23,47%	35,74	643,32
1.4.9.15	S141909	IOPEs	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	78,00	46,61	23,47%	57,55	4.488,90
1.4.9.16	S142107	IOPEs	Ralo sifonado em PVC 100x40mm, com grelha PVC	und	1,00	35,16	23,47%	43,41	43,41
1.4.9.17	S142111	IOPEs	Caixa sifonada em PVC, com grelha e porta grelha	und	2,00	80,28	23,47%	99,12	198,24
1.4.9.18	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA	UN	1,00	395,16	23,47%	487,90	487,90
1.4.9.19	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	5,48	23,47%	6,77	6,77
1.4.9.20	89860	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	30,51	23,47%	37,67	75,34
1.4.9.21	CP-7963-72293	PRÓPRIA	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	10,13	23,47%	12,51	25,02
1.4.9.22	S140905	IOPEs	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia	m	6,00	91,85	23,47%	113,41	680,46
1.4.9.23	S141111	IOPEs	Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro	und	2,00	479,31	23,47%	591,80	1.183,60
1.4.9.24	S151016	IOPEs	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80cm, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	1,00	418,29	23,47%	516,46	516,46
1.4.9.25	S151017	IOPEs	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	1,00	635,15	23,47%	784,22	784,22
1.4.9.26	S140102	IOPEs	Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro	und	1,00	1.460,98	23,47%	1.803,87	1.803,87
1.4.9.27	S140103	IOPEs	Filtro anaeróbico de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto	und	1,00	1.931,16	23,47%	2.384,40	2.384,40
1.4.9.28	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	1,00	163,00	23,47%	201,26	201,26
<b>1.4.10</b>	<b>URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>								<b>522.021,70</b>
1.4.10.1	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.552,67	51,59	23,47%	63,70	98.905,08
1.4.10.2	94333	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	1.071,41	54,93	23,47%	67,82	72.663,03
1.4.10.3	S200101	IOPEs	PORTÃO c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo	m2	12,32	121,96	23,47%	150,58	1.855,15
1.4.10.4	S200124	IOPEs	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2,5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia	m	295,85	541,93	23,47%	669,12	197.959,15
1.4.10.5	00034348	SINAPI	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	M	118,34	13,32	23,47%	16,45	1.946,69
1.4.10.6	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	142,52	139,64	23,47%	172,41	24.571,87
1.4.10.7	S050501	IOPEs	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m2	75,88	74,88	23,47%	92,45	7.015,11
1.4.10.8	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	251,00	353,01	23,47%	435,86	109.400,86
1.4.10.9	97094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	13,37	389,24	23,47%	480,59	6.425,49
1.4.10.10	S200326	IOPEs	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda ou amendoim (arachis repens), conforme projeto, inclusive fornecimento de terra vegetal	m2	6,10	13,08	23,47%	16,15	98,52
1.4.10.11	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PARA URBANIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS.	M	4,38	34,84	23,47%	43,02	188,43
1.4.10.12	S200253	IOPEs	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m2	15,86	49,67	23,47%	61,33	972,69
1.4.10.13	S200254	IOPEs	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m2	0,32	49,67	23,47%	61,33	19,63
<b>1.4.11</b>	<b>INCÊNDIO</b>								<b>5.052,80</b>
1.4.11.1	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, conforme projeto, (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	16,00	35,33	23,47%	43,62	697,92
1.4.11.2	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	460,97	23,47%	569,16	1.138,32
1.4.11.3	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	167,77	23,47%	207,15	621,45
1.4.11.4	S160613	IOPEs	Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 LEDS, Bivolt, Autonomia de 6hrs, Potência 2W, Fluxo luminoso 110 lm	und	7,00	149,63	23,47%	184,75	1.293,25

1.4.11.5	CP-5631-P.16.000.067033	PRÓPRIA	Bloco autônomo p/ iluminação de emergência, c/ faróis de LED 15W temp. cor 5000K, autonomia 3 horas, gab. policarb. term. autoextinguível, prot. UV, res. a impacto, bege, mod. BLL 2400 LED IP66 - Aurenlux ou equivalente	un	2,00	527,20	23,47%	650,93	1.301,86	
1.5	<b>FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS</b>									1.012.944,32
1.5.1	1505877	SICRO NOVO	Enrocamento com pedra, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e assentamento	m³	9.428,00	87,02	23,47%	107,44	1.012.944,32	
1.6	<b>ELÉTRICA</b>									8.549.147,11
1.6.1	<b>INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO</b>									112.562,10
1.6.1.1	COMP-301767	PRÓPRIA	Instalação de Transmissor tipo radar para medição e controle de nível ref. R82 Magnetrol ou similar com Suporte tipo Z para instalação do sensor de nível, dim. 1150x300	un	12,00	5.237,15	23,47%	6.466,31	77.595,72	
1.6.1.2	CP-3768-ST 59.20.0350 (/)	PRÓPRIA	Cabo de instrumentação - 4 unidades, 1,5mm2 (XLPE)	m	1.715,00	9,20	23,47%	11,36	19.482,40	
1.6.1.3	<b>Calhas e Dutos</b>									15.483,98
1.6.1.3.1	CP-9242-ED-49048	PRÓPRIA	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO E SUPORTE	m	64,00	67,38	23,47%	83,19	5.324,16	
1.6.1.3.2	S150851	IOPES	Saída horizontal para eletroduto de 1"	und	20,00	5,84	23,47%	7,21	144,20	
1.6.1.3.3	S151126	IOPES	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	40,00	10,65	23,47%	13,15	526,00	
1.6.1.3.4	S151138	IOPES	Eletroduto em polietileno de alta densidade (PEAD) Ø3/4" ref. Kanalex ou similar	m	50,00	14,46	23,47%	17,85	892,50	
1.6.1.3.5	S151139	IOPES	Eletroduto PEAD, cor preta, diâm. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	96,00	17,45	23,47%	21,55	2.068,80	
1.6.1.3.6	S151140	IOPES	Eletroduto PEAD, cor preta, diâm. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	50,00	27,67	23,47%	34,16	1.708,00	
1.6.1.3.7	S150702	IOPES	Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos	m	44,00	41,66	23,47%	51,44	2.263,36	
1.6.1.3.8	S151130	IOPES	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões	m	64,00	27,92	23,47%	34,47	2.206,08	
1.6.1.3.9	I045067	IOPES	CAIXA 4X4" EM ALUMINIO	UN	16,00	17,76	23,47%	21,93	350,88	
1.6.2	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									8.281.412,72
1.6.2.1	<b>EQUIPAMENTOS (BDI = 14,02%)</b>									6.948.275,95
1.6.2.1.1	COMP-352920	PRÓPRIA	Fornecimento de Sistema de distribuição de energia elétrica em média e baixa tensão da Subestação pré-fabricada em estrutura metálica modular e transportável (Eletrocentro Foz da Costa)(frete incluso)(entrega operando e programado) - BDI = 14,02	un	1,00	5.096.892,87	14,02%	5.811.477,25	5.811.477,25	
1.6.2.1.2	INS-931105	PRÓPRIA	FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR C18 - EM CARENAGEM ACUSTICA 82 dB (A) @ 1,5 m - 938kVA / 750kW - 850kVA / 680kW - 440/254V V, COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO MANUAL E PAINEL DE COMANDO EMCP 4.2 - BDI = 14,02	unid	2,00	496.058,46	14,02%	565.605,86	1.131.211,72	
1.6.2.1.3	CP-0506-INS-591231	PRÓPRIA	TANQUE METÁLICO - 3000 L - BDI = 14,02	unid	1,00	4.900,00	14,02%	5.586,98	5.586,98	
1.6.2.2	<b>INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									71.235,87
1.6.2.2.1	COMP-573673	PRÓPRIA	Instalação de Sistema de distribuição de energia elétrica em média e baixa tensão da Subestação pré-fabricada em estrutura metálica modular e transportável (Eletrocentro)	un	1,00	42.032,13	23,47%	51.897,07	51.897,07	
1.6.2.2.2	COMP-500587	PRÓPRIA	Transporte e Instalação de GRUPO GERADOR A DIESEL - EM CARENAGEM ACUSTICA 82 dB (A) @ 1,5 m - 938kVA / 750kW - 850kVA / 680kW - 440/254V V, COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO MANUAL E PAINEL DE COMANDO EMCP 4, ref C18	un	2,00	6.709,32	23,47%	8.284,00	16.568,00	
1.6.2.2.3	COMP-685590	PRÓPRIA	Fornecimento e instalação de Mangueira ORTAC 250 - Vermelha, para combustíveis, RA classe A	M	60,00	37,40	23,47%	46,18	2.770,80	
1.6.2.3	<b>Fios e cabos</b>									1.050.773,54
1.6.2.3.1	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - PRETO	M	560,00	4,27	23,47%	5,27	2.951,20	
1.6.2.3.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - AZUL	M	560,00	4,27	23,47%	5,27	2.951,20	
1.6.2.3.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - VERDE	M	560,00	4,27	23,47%	5,27	2.951,20	
1.6.2.3.4	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - PRETO	M	135,00	5,47	23,47%	6,75	911,25	
1.6.2.3.5	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - AZUL	M	45,00	5,47	23,47%	6,75	303,75	
1.6.2.3.6	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - VERDE	M	45,00	5,47	23,47%	6,75	303,75	
1.6.2.3.7	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - PRETO	M	2.835,00	8,33	23,47%	10,29	29.172,15	
1.6.2.3.8	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - VERDE	M	945,00	8,33	23,47%	10,29	9.724,05	
1.6.2.3.9	COMP-008098	PRÓPRIA	Cabo de cobre flexível múltiplo, blindado, EPR 1KV, com 3 cabos de 120mm² para ligação do motor + 4 cabos de 1,5mm² para comando. Ref S3x120+3x70/3+4x1,5 - part number : 941790, Flight Flexible Cables ou similar.	M	976,00	269,11	23,47%	332,27	324.295,52	
1.6.2.3.10	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - VERDE	M	960,00	61,15	23,47%	75,50	72.480,00	
1.6.2.3.11	93000	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - PRETO	M	2.880,00	120,68	23,47%	149,00	429.120,00	
1.6.2.3.12	93000	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - AZUL	M	960,00	120,68	23,47%	149,00	143.040,00	
1.6.2.3.13	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - PRETO	M	220,00	2,45	23,47%	3,03	666,60	
1.6.2.3.14	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - AZUL	M	220,00	2,45	23,47%	3,03	666,60	
1.6.2.3.15	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - VERDE	M	220,00	2,45	23,47%	3,03	666,60	
1.6.2.3.16	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - AMARELO	M	40,00	2,45	23,47%	3,03	121,20	
1.6.2.3.17	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - PRETO	M	8,00	5,19	23,47%	6,41	51,28	
1.6.2.3.18	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - AZUL	M	8,00	5,19	23,47%	6,41	51,28	
1.6.2.3.19	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - VERDE	M	8,00	5,19	23,47%	6,41	51,28	
1.6.2.3.20	CP-1993-S151434	PRÓPRIA	Cabo de cobre de média tensão isolado (XLPE/EPR 15kV) 120,0mm². Condutor em cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoado circular compactado (Classe 2). Blindagem do Condutor: Composto termofixo semicondutor. Isolação: Composto termofixo de borracha EPR 105 °C. Blindagem da Isolação: Camada de composto termofixo semicondutor de fácil remoção a frio. Blindagem Metálica: Fios de cobre nu. Separador: Fita não higroscópica de poliéster, aplicada em hélice cobrindo 100 % do cabo.	m	150,00	113,44	23,47%	140,06	21.009,00	
1.6.2.3.21	CP-8880-S151434	PRÓPRIA	Cabo de cobre de média tensão isolado (XLPE/EPR 15kV) 95,0mm². Condutor em cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoado circular compactado (Classe 2). Blindagem do Condutor: Composto termofixo semicondutor. Isolação: Composto termofixo de borracha EPR 105 °C.	m	50,00	108,14	23,47%	133,52	6.676,00	
1.6.2.3.22	S151419	IOPES	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6 mm2	m	75,00	6,29	23,47%	7,77	582,75	
1.6.2.3.23	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	48,00	0,85	23,47%	0,80	38,40	
1.6.2.3.24	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	24,00	0,84	23,47%	1,04	24,96	
1.6.2.3.25	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	288,00	1,00	23,47%	1,23	354,24	
1.6.2.3.26	00001546	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUR0S PARA FIXAÇÃO	UN	16,00	56,03	23,47%	69,18	1.106,88	
1.6.2.3.27	00011838	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	16,00	19,01	23,47%	23,47	375,52	
1.6.2.3.28	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	64,00	0,50	23,47%	0,62	39,68	

1.6.2.3.29	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	48,00	0,78	23,47%	0,96	46,08
1.6.2.3.30	00001580	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M12	UN	8,00	4,16	23,47%	5,14	41,12
<b>1.6.2.4</b>	<b>CALHAS E DUTOS</b>								<b>146.061,05</b>
1.6.2.4.1	S151137	IOPES	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	175,00	16,30	23,47%	20,13	3.522,75
1.6.2.4.2	S151139	IOPES	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	42,00	17,45	23,47%	21,55	905,10
1.6.2.4.3	S151140	IOPES	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	45,00	27,67	23,47%	34,16	1.537,20
1.6.2.4.4	S151141	IOPES	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	630,00	37,37	23,47%	46,14	29.068,20
1.6.2.4.5	S151142	IOPES	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 6", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	200,00	64,93	23,47%	80,17	16.034,00
1.6.2.4.6	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	63,00	7,86	23,47%	9,70	611,10
1.6.2.4.7	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	18,00	15,84	23,47%	19,56	352,08
1.6.2.4.8	S151132	IOPES	Eletroduto flexível corrugado 3/4", marca de referência TIGRE	m	120,00	5,59	23,47%	6,90	828,00
1.6.2.4.9	S151133	IOPES	Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE	m	20,00	6,76	23,47%	8,35	167,00
1.6.2.4.10	ED-49052 V1	PRÓPRIA	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 150 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO E SUPORTE	m	68,00	169,32	23,47%	209,06	14.216,08
1.6.2.4.11	S150851	IOPES	Saída horizontal para eletroduto de 1"	und	16,00	5,84	23,47%	7,21	115,36
1.6.2.4.12	S150852	IOPES	Saída horizontal para eletroduto de 2"	und	4,00	7,14	23,47%	8,82	35,28
1.6.2.4.13	S150703	IOPES	Envolvimento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 60 x 30 cm, para 3 eletrodutos	m	320,00	108,34	23,47%	133,77	42.806,40
1.6.2.4.14	S150704	IOPES	Envolvimento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 45 x 45 cm, para 3 eletrodutos	m	250,00	116,18	23,47%	143,45	35.862,50
<b>1.6.2.5</b>	<b>EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO</b>								<b>30.606,77</b>
1.6.2.5.1	CP-8827-100623	PRÓPRIA	Poste telecônico reto, em aço galvanizado, com flange / flangeado na base, com chumbadores e demais peças para fixação, pintura branca eletrostática a quente em poliéster, 7000 mm. ref: Induspar ou similar	UN	8,00	945,67	23,47%	1.167,62	9.340,96
1.6.2.5.2	CP-2335-C4810	PRÓPRIA	Refletor em LED IP 66, 150W, 20.000 lúmens	UN	28,00	367,76	23,47%	454,07	12.713,96
1.6.2.5.3	CP-7960-C4394	PRÓPRIA	Luminária de emergência autônoma, autonomia mínima de 3 horas com dos refletores em LED SMD, Grau de Proteção: Ip-66	UN	5,00	266,66	23,47%	329,25	1.646,25
1.6.2.5.4	CP-2871-ED-49144	PRÓPRIA	Cruzeta para fixação de 3 projetores, 1400mm, com fixadores, parafusos e demais conexões para poste telecônico	U	8,00	247,77	23,47%	305,92	2.447,36
1.6.2.5.5	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	9,00	348,78	23,47%	430,64	3.875,76
1.6.2.5.6	00038775	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	9,00	39,12	23,47%	48,30	434,70
1.6.2.5.7	10746	DER-ES	Lâmpada de LED equivalente a incandescente (60Watts)	Ud	18,00	6,65	23,47%	8,21	147,78
<b>1.6.2.6</b>	<b>CAIXAS DE PASSAGEM</b>								<b>10.721,18</b>
1.6.2.6.1	S150634	IOPES	Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	20,00	86,90	23,47%	107,30	2.146,00
1.6.2.6.2	S150614	IOPES	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	12,00	88,18	23,47%	108,88	1.306,56
1.6.2.6.3	S151002	IOPES	Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	5,00	173,50	23,47%	214,22	1.071,10
1.6.2.6.4	S151016	IOPES	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80cm, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	12,00	418,29	23,47%	516,46	6.197,52
<b>1.6.2.7</b>	<b>Quadros, dispositivos de proteção e seccionamento</b>								<b>4.643,90</b>
1.6.2.7.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	8,65	23,47%	10,68	21,36
1.6.2.7.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	4,00	9,15	23,47%	11,30	45,20
1.6.2.7.3	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	11,09	23,47%	13,69	13,69
1.6.2.7.4	CP-2681-C4530	PRÓPRIA	Disjuntor DR tetrapolar DIN 40A, 30mA	UN	1,00	136,08	23,47%	168,02	168,02
1.6.2.7.5	S151337	IOPES	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corrente de surto máxima 40KA	und	6,00	121,42	23,47%	149,92	899,52
1.6.2.7.6	74131/004	SINAPI	Quadro de distribuição elétrica, de embutir, padrão DIN para até 18 disjuntores, com barramento de cobre trifásico 100A (barras isoladas com revestimento termocostrátil), espelho para proteção, IP 54	UN	1,00	356,63	23,47%	440,33	440,33
1.6.2.7.7	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	21,18	23,47%	26,15	104,60
1.6.2.7.8	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	33,64	23,47%	41,54	41,54
1.6.2.7.9	CP-1660-C4371	PRÓPRIA	Arandela blindada, uso externo, 45°, IP 65, soquete E27	UN	5,00	200,97	23,47%	248,14	1.240,70
1.6.2.7.10	CP-7330-ED-13344	PRÓPRIA	Lampada LED 23 W, 3000 lumens, E27	un	5,00	31,70	23,47%	39,14	195,70
1.6.2.7.11	CP-1706-ED-13343	PRÓPRIA	Lampada LED 12W, 1000 lúmens, E27	un	5,00	18,38	23,47%	22,69	113,45
1.6.2.7.12	CP-9898-97587	PRÓPRIA	Luminária de embutir p/ até 2 lampadas LED E27, 12W	UN	5,00	137,75	23,47%	170,08	850,40
1.6.2.7.13	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	22,40	23,47%	27,66	110,64
1.6.2.7.14	92007	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	33,54	23,47%	41,41	165,64
1.6.2.7.15	S150628	IOPES	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	1,00	5,57	23,47%	6,88	6,88
1.6.2.7.16	S151336	IOPES	Disjuntor DR bipolar 40A corrente nominal 30 mA	und	1,00	109,99	23,47%	135,80	135,80
1.6.2.7.17	S180212	IOPES	Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"	und	1,00	45,41	23,47%	56,07	56,07
1.6.2.7.18	00039795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	27,83	23,47%	34,36	34,36
<b>1.6.2.8</b>	<b>ATERRAMENTO</b>								<b>19.094,46</b>
1.6.2.8.1	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	242,00	25,49	23,47%	31,47	7.615,74
1.6.2.8.2	S160334	IOPES	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	8,00	23,13	23,47%	28,56	228,48
1.6.2.8.3	S160310	IOPES	Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm², ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente	und	12,00	43,51	23,47%	53,72	644,64
1.6.2.8.4	S160316	IOPES	Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro	und	30,00	67,03	23,47%	82,76	2.482,80
1.6.2.8.5	S160321	IOPES	Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	30,00	100,03	23,47%	123,51	3.705,30
1.6.2.8.6	S151506	IOPES	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m	und	30,00	86,35	23,47%	106,62	3.198,60
1.6.2.8.7	S160312	IOPES	Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicata Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	30,00	32,91	23,47%	40,63	1.218,90
<b>1.6.3</b>	<b>Ramal de ligação</b>								<b>10.786,88</b>
1.6.3.1	CP-8326	PRÓPRIA	MÃO DE OBRA PARA O RAMAL DE LIGAÇÃO	und	1,00	987,49	23,47%	1.219,25	1.219,25
1.6.3.2	00013369	SINAPI	CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH00, CORRENTE NOMINAL DE 160 A, TENSAO DE 500 V	UN	3,00	328,51	23,47%	405,61	1.216,83

1.6.3.3	S151433	IOPES	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15KV, seção de 25,0mm2	m	12,00	32,01	23,47%	39,52	474,24
1.6.3.4	00004168	SINAPI	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	UN	4,00	260,69	23,47%	321,87	1.287,48
1.6.3.5	I049101	IOPES	CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 135 X 2400MM	UN	2,00	340,67	23,47%	420,63	841,26
1.6.3.6	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	1,00	13,52	23,47%	16,69	16,69
1.6.3.7	I042047	IOPES	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 6"	M	6,00	247,33	23,47%	305,38	1.832,28
1.6.3.8	00003917	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"	UN	1,00	343,33	23,47%	423,91	423,91
1.6.3.9	S151506	IOPES	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m	und	2,00	86,35	23,47%	106,62	213,24
1.6.3.10	S160312	IOPES	Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho nº 115 Ref: TEL 909115 / Alicata Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	2,00	32,91	23,47%	40,63	81,26
1.6.3.11	I048041	IOPES	PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA COM SUPORTE	UN	3,00	140,18	23,47%	173,08	519,24
1.6.3.12	10378	DER-ES	Placa em alumínio espessura = 1,5mm	M2	0,01	334,06	23,47%	412,46	4,12
1.6.3.13	I040140	IOPES	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11M/600KG	UN	1,00	1.556,23	23,47%	1.921,48	1.921,48
1.6.3.14	100612	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	595,77	23,47%	735,60	735,60
<b>1.6.4</b>	<b>SPDA</b>								<b>49.188,96</b>
1.6.4.1	S160318	IOPES	Cabo de cobre nu, bitola 35 mm², tipo cordoalha, 7 fios, Ø 2,50 mm; ref: TEL-5635, Termotécnica ou similar.	m	148,00	20,25	23,47%	25,00	3.700,00
1.6.4.2	S160317	IOPES	Cabo de cobre nu, bitola 50 mm², tipo cordoalha, 7 fios, Ø 3,00 mm; ref: TEL-5650, Termotécnica ou similar.	m	673,00	26,76	23,47%	33,04	22.235,92
1.6.4.3	S160309	IOPES	Terminal aéreo 1 furo 5/16x250mm ref: TEL-044, Termotécnica ou similar.	und	7,00	38,10	23,47%	47,04	329,28
1.6.4.4	S160313	IOPES	Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	9,00	39,22	23,47%	48,42	435,78
1.6.4.5	S160313	IOPES	Presilha de cobre para cabos de 35 mm² ref: TEL-085, Termotécnica ou similar.	und	87,00	39,22	23,47%	48,42	4.212,54
1.6.4.6	S160328	IOPES	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	45,00	15,91	23,47%	19,64	883,80
1.6.4.7	S160334	IOPES	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	30,00	23,13	23,47%	28,56	856,80
1.6.4.8	S160322	IOPES	Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	24,00	5,44	23,47%	6,72	161,28
1.6.4.9	S160310	IOPES	Conector em bronze reforçado para 2 cabos de cobre de 16-70mm² e haste de aterramento, com grampo U, porcas e arruelas em aço GF. ref: TEL-580, Termotécnica ou similar.	und	47,00	43,51	23,47%	53,72	2.524,84
1.6.4.10	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00	62,89	23,47%	77,65	621,20
1.6.4.11	S160313	IOPES	Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	8,00	39,22	23,47%	48,42	387,36
1.6.4.12	S160330	IOPES	Conector para gradis aramados, ref: TEL-736, Termotécnica ou similar.	und	2,00	8,16	23,47%	10,08	20,16
1.6.4.13	S160310	IOPES	Conector Tipo X Fundido em Bronze com acessórios em Aço GF para cabos 16 – 50 mm² – Acab. Estanhado para Aterramento de Telas – com parafuso, porca e arruela em Aço GF ref: TEL-6945, Termotécnica ou similar.	und	4,00	43,51	23,47%	53,72	214,88
1.6.4.14	I048067	IOPES	FIXADOR TIPO ÔMEGA LATAO FURO 5.5MM P/ CABO 35MM2	UN	6,00	1,53	23,47%	1,89	11,34
1.6.4.15	S160334	IOPES	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	30,00	23,13	23,47%	28,56	856,80
1.6.4.16	S160316	IOPES	Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro	und	31,00	67,03	23,47%	82,76	2.565,56
1.6.4.17	S160321	IOPES	Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	31,00	100,03	23,47%	123,51	3.828,81
1.6.4.18	S160324	IOPES	Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	1,00	166,34	23,47%	205,38	205,38
1.6.4.19	S160325	IOPES	Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	1,00	368,27	23,47%	454,70	454,70
1.6.4.20	S151506	IOPES	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m	und	31,00	86,35	23,47%	106,62	3.305,22
1.6.4.21	S160312	IOPES	Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho nº 115 Ref: TEL 909115 / Alicata Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	31,00	32,91	23,47%	40,63	1.259,53
1.6.4.22	S151127	IOPES	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	6,00	15,90	23,47%	19,63	117,78
<b>1.6.5</b>	<b>CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV</b>								<b>95.196,45</b>
1.6.5.1	CP-6839-41147	PRÓPRIA	Cabo de par trançado blindado (F/UTP), categoria 6, ou superior, com condutores de cobre rígidos 24 AWG, uso indoor/outdoor ref: Furukawa ou similar (M)	M	756,00	4,34	23,47%	5,36	4.052,16
1.6.5.2	CP-9152-ED-48372	PRÓPRIA	Patch cord F/UTP CAT.6 - Cabo flexível Blindado Cat6 montado com conectores RJ45 nas duas extremidades. ref: Furukawa ou similar	pc	32,00	97,55	23,47%	120,44	3.854,08
1.6.5.3	CP-2718-C3751	PRÓPRIA	CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES	M	120,00	6,60	23,47%	8,15	978,00
1.6.5.4	95781	SINAPI	Condutete de alumínio 4X2", furos 1", múltiplo, com espelho para 2 RJ45 conectores fêmea blindado CAT.6 - Conector fêmea do tipo keystone Jack. Ref: Furukawa ou similar	UN	3,00	26,79	23,47%	33,08	99,24
1.6.5.5	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	39,67	23,47%	48,98	97,96
1.6.5.6	95780	SINAPI	Condutete de alumínio 4X2", furos 1", múltiplo com espelho	UN	6,00	26,36	23,47%	32,55	195,30
1.6.5.7	S160108	IOPES	Caixa de passagem de embutir no piso, padrão Telebrás, R1, com tampa em ferro fundido.	und	11,00	86,83	23,47%	107,21	1.179,31
1.6.5.8	00043102	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X 100* MM	UN	1,00	66,28	23,47%	81,84	81,84
1.6.5.9	S151127	IOPES	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	77,00	15,90	23,47%	19,63	1.511,51
1.6.5.10	CP-8296-ED-49321	PRÓPRIA	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")	m	5,00	31,03	23,47%	38,31	191,55
1.6.5.11	S151126	IOPES	Duto em polietileno de alta densidade (PEAD) Ø3/4" ref: Kanalex ou similar	m	24,00	10,65	23,47%	13,15	315,60
1.6.5.12	97668	SINAPI	Duto em polietileno de alta densidade (PEAD) Ø2" ref: Kanalex ou similar	M	92,00	9,79	23,47%	12,09	1.112,28
1.6.5.13	S150702	IOPES	Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos	m	100,00	41,66	23,47%	51,44	5.144,00
1.6.5.14	CP-4996-C3764	PRÓPRIA	Rack de parede 19" fechado com chave, 16Us, 470x570mm, com portas laterais e frontal, com venezianas, cooler de ventilação na parte superior.	UN	1,00	2.191,01	23,47%	2.705,24	2.705,24
1.6.5.15	CP-6629-C4175	PRÓPRIA	Switch de 24 portas, com taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps portas RJ-45 10/100/1000 PoE+ com detecção automática, camada 3, 4 portas Gigabit Ethernet SFP fixas, instalação em rack de 19", ref: 2930F 24G PoE+ 4SFP - Aruba ou similar	UN	1,00	5.441,27	23,47%	6.718,34	6.718,34
1.6.5.16	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	611,48	23,47%	754,99	1.509,98
1.6.5.17	CP-8348-C4569	PRÓPRIA	Calha de tomadas com filtro para instalação, em rack, com 06 tomadas 2P+T, REF: PIAL	UN	2,00	103,94	23,47%	128,33	256,66
1.6.5.18	CP-0098-ED-48376	PRÓPRIA	Bandeja fixa frontal para Racks padrão 19" polegadas, 2Us, 290 mm de profundidade, fixação interna construída em aço, com estampas de ventilação para circulação de AR interno do Rack, 2 pontos fixação nos planos frontais do rack por meio de parafusos.	cj	2,00	357,76	23,47%	441,73	883,46
1.6.5.19	CP-2641-C4568	PRÓPRIA	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2,00	42,92	23,47%	52,99	105,98
1.6.5.20	CP-2292-ED-48378	PRÓPRIA	TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19"	cj	6,00	8,68	23,47%	10,72	64,32
1.6.5.21	CP-6491-C3765	PRÓPRIA	DIO 24FO Distribuidor interno óptico SC MM 62.5/125 gaveta 19" 1U	UN	1,00	1.151,92	23,47%	1.422,28	1.422,28
1.6.5.22	COMP-976005	PRÓPRIA	CONVERSOR DE MÍDIA PoE 2 km 100 Base-FX para 10/100 Base-TX	un	3,00	479,43	23,47%	591,95	1.775,85

1.6.5.23	CP-2132-S160106	PRÓPRIA	Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nu 25mm2	und	1,00	292,36	23,47%	360,98	360,98
1.6.5.24	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - verde	M	1,00	14,23	23,47%	17,57	17,57
1.6.5.25	S160310	IOPES	Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente	und	1,00	43,51	23,47%	53,72	53,72
1.6.5.26	COMP-458410	PRÓPRIA	Câmera IP Speed Dome 2MP com 37x de zoom, Resolução Full HD, com Análise inteligente de vídeo, Mapa de calor e detecção de face, alimentação: 24 Vac / 3 A, PoE+ (IEEE 802.3at), IP67 e IK10, ref: VIP 7237 SD INTELBRAS ou similar com suporte conforme projeto	un	2,00	6.190,95	23,47%	7.643,97	15.287,94
1.6.5.27	COMP-313404	PRÓPRIA	Câmera IP Dome, Resolução de 1 MP, Lente fixa de 2,8 mm, IR inteligente com alcance de 20 metros, Instalação interna ou externa, alimentação: 12 Vdc/PoE (802.3af), Ref: VIP S4020 G2 INTELBRAS com suporte conforme projeto	un	5,00	506,15	23,47%	624,94	3.124,70
1.6.5.28	COMP-931947	PRÓPRIA	Câmera IP Bullet 12MP, Zoom Motorizado, Inteligências de vídeo, Entrada e Saída de Alarme, Alimentação: 12 Vdc ou, PoE+ (IEEE 802.3at), IP67 e IK10, ref: VIP 71250 Z INTELBRAS ou similar com suporte conforme projeto	un	11,00	2.289,66	23,47%	2.827,04	31.097,44
1.6.5.29	COMP-033007	PRÓPRIA	Gravador digital de vídeo em rede para até 32 câmeras IP em Full HD a 30 FPS 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet, 16 entradas de alarme, Reconhecimento automático das câmeras Ips, Fonte interna 100-240 Vac, 50/60 Hz, ref: NVD 7132 INTELBRAS ou similar	un	2,00	4.367,88	23,47%	5.393,02	10.786,04
1.6.5.30	CP-2578-ED-48370	PRÓPRIA	Conector Fêmea blindado CAT 6 - Conector fêmea do tipo keystone Jack. Ref: Furukawa ou similar	cj	6,00	28,77	23,47%	35,52	213,12
<b>1.7</b>	<b>HIDROMECHANICO</b>								<b>31.177.665,56</b>
<b>1.7.1</b>	<b>EQUIPAMENTOS (BDI = 14,02%)</b>								<b>25.829.603,90</b>
1.7.1.1	INS-551494	PRÓPRIA	Válvula de retenção porinhola simples, tipo wafer, PN 10 - BDI = 14,02	unid	10,00	345.501,00	14,02%	393.940,24	3.939.402,40
1.7.1.2	INS-111400	PRÓPRIA	Válvula flap - PN 10, flange na classe K7, PN 10, NBR 7675 - BDI = 14,02	unid	10,00	31.339,29	14,02%	35.733,06	357.330,60
1.7.1.3	INS-333485	PRÓPRIA	Bomba submersível, Q=2,5m³/s, com descarga entre flanges, coluna de descarga vertical com DN 1200mm e flange de saída para Linha de recalque na classe K7, PN 10, NBR 7675 (FRETE INCLUSO) - BDI = 14,02	unid	8,00	1.536.518,93	14,02%	1.751.938,88	14.015.511,04
1.7.1.4	COMP-954588	PRÓPRIA	Comporta do poço de bomba com abertura livre de 2,10m x 2,5 m, fixação químico, com atuador elétrico e manual. - BDI = 14,02	un	10,00	148.215,90	14,02%	168.995,77	1.689.957,70
1.7.1.5	COMP-471340	PRÓPRIA	Comporta da Galeria dimensões internas de 4 m de altura e 2,5 m de largura - BDI = 14,02	un	6,00	347.849,25	14,02%	396.617,71	2.379.706,26
1.7.1.6	INS-940514	PRÓPRIA	Grade mecanizada e automatizada, retenção sólido grosseiro igual ou maior que 50 mm, 2,0 m largura e 3,5 m altura, inclinação 75° - BDI = 14,02	unid	8,00	357.368,00	14,02%	407.470,99	3.259.767,92
1.7.1.7	CP-8662-CP-8637-INS-330573	PRÓPRIA	Equipamento de içamento: Monovia em perfil metálico com talha elétrica com trole elétrico, carga = 5.000 kg LARANJA - BDI = 14,02	unid	1,00	164.820,19	14,02%	187.927,98	187.927,98
<b>1.7.2</b>	<b>INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>								<b>405.977,69</b>
1.7.2.1	COMP-137756	PRÓPRIA	Transporte e instalação de Válvula de retenção porinhola simples, tipo wafer, PN 10	un	10,00	3.784,55	23,47%	4.672,78	46.727,80
1.7.2.2	COMP-037602	PRÓPRIA	Transporte e instalação de Válvula flap - PN 10, flange na classe K7, PN 10, NBR 7675.	un	10,00	2.025,48	23,47%	2.500,86	25.008,60
1.7.2.3	COMP-622488	PRÓPRIA	Instalação de Bomba submersível, Q=2,5m³/s, com descarga entre flanges, coluna de descarga vertical com DN 1200mm e flange de saída para Linha de recalque na classe K7, PN 10, NBR 7675	un	8,00	7.228,91	23,47%	8.925,54	71.404,32
1.7.2.4	COMP-975652	PRÓPRIA	Transporte e montagem de Comportas de bomba	un	10,00	5.334,12	23,47%	6.586,04	65.860,40
1.7.2.5	COMP-610158	PRÓPRIA	Transporte e instalação de Comporta da Galeria	un	6,00	15.483,50	23,47%	19.117,48	114.704,88
1.7.2.6	CP-2082-06.001.0318-0	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE Haste de prolongamento com extremidades rosqueadas, diâmetro 1.1/8" L=6000mm EM PEDESTAIS DE COMANDO OU MANOBRA	UN	16,00	1.072,00	23,47%	1.323,60	21.177,60
1.7.2.7	COMP-355707	PRÓPRIA	Transporte e instalação de Grade mecanizada e automatizada, retenção sólido grosseiro igual ou maior que 50 mm, 2,0 m largura e 3,5 m altura, inclinação 75°	un	8,00	5.435,18	23,47%	6.710,82	53.686,56
1.7.2.8	COMP-293431	PRÓPRIA	Transporte e montagem de Equipamento de içamento: Monovia em perfil metálico com talha elétrica com trole elétrico, carga = 5.000 kg	un	1,00	5.999,46	23,47%	7.407,53	7.407,53
<b>1.7.3</b>	<b>TUBULAÇÃO</b>								<b>4.942.083,97</b>
<b>1.7.3.1</b>	<b>Forneimento da Tubulação (BDI = 14,02%)</b>								<b>4.689.483,11</b>
1.7.3.1.1	CP-0836-I4620	PRÓPRIA	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=800 - BDI = 14,02	UN	8,00	19.393,00	14,02%	22.111,90	176.895,20
1.7.3.1.2	CP-2838-CP-0220-I4620	PRÓPRIA	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=1000 - BDI = 14,02	UN	1,00	18.100,00	14,02%	20.637,62	20.637,62
1.7.3.1.3	CP-9560-I4807	PRÓPRIA	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=1150 - BDI = 14,02	UN	1,00	18.100,00	14,02%	20.637,62	20.637,62
1.7.3.1.4	CP-0418-I4808	PRÓPRIA	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=1700 - BDI = 14,02	UN	8,00	25.660,00	14,02%	29.257,53	234.060,24
1.7.3.1.5	CP-8827-I4810	PRÓPRIA	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=2800 - BDI = 14,02	UN	1,00	38.260,00	14,02%	43.624,05	43.624,05
1.7.3.1.6	CP-7092-I4811	PRÓPRIA	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=3600 - BDI = 14,02	UN	1,00	46.982,32	14,02%	53.569,24	53.569,24
1.7.3.1.7	CP-1630-I4812	PRÓPRIA	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=4000 - BDI = 14,02	UN	2,00	46.982,32	14,02%	53.569,24	107.138,48
1.7.3.1.8	CP-8776-I4813	PRÓPRIA	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=4400 - BDI = 14,02	UN	1,00	50.820,27	14,02%	57.945,27	57.945,27
1.7.3.1.9	CP-3110-I4442	PRÓPRIA	TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=4800 - BDI = 14,02	UN	1,00	54.654,54	14,02%	62.317,11	62.317,11
1.7.3.1.10	CP-2848-I4815	PRÓPRIA	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=5400 - BDI = 14,02	UN	1,00	58.492,42	14,02%	66.693,06	66.693,06
1.7.3.1.11	CP-5017-I4630	PRÓPRIA	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=6200 - BDI = 14,02	UN	1,00	65.739,67	14,02%	74.956,37	74.956,37
1.7.3.1.12	CP-5377-I4817	PRÓPRIA	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=6600 - BDI = 14,02	UN	1,00	68.407,47	14,02%	75.717,80	75.717,80
1.7.3.1.13	CP624I4818	PRÓPRIA	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=6800 - BDI = 14,02	UN	1,00	66.407,47	14,02%	75.717,80	75.717,80
1.7.3.1.14	COMP-334223	PRÓPRIA	TUBO CILÍNDRICO 1200 PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA-JTE L = 2000mm - BDI = 14,02	un	1,00	18.508,84	14,02%	21.103,78	21.103,78
1.7.3.1.15	COMP-287116	PRÓPRIA	TUBO CILÍNDRICO 1200 PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA-JTE L = 2200mm - BDI = 14,02	un	1,00	25.502,00	14,02%	29.077,38	29.077,38
1.7.3.1.16	COMP-211831	PRÓPRIA	TUBO CILÍNDRICO 1200 PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA-JTE L = 2700mm - BDI = 14,02	un	2,00	26.489,62	14,02%	30.203,46	60.406,92
1.7.3.1.17	COMP-456702	PRÓPRIA	TUBO CILÍNDRICO 1200 PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA-JTE L = 4400mm - BDI = 14,02	un	1,00	42.773,07	14,02%	48.769,85	48.769,85
1.7.3.1.18	COMP-486473	PRÓPRIA	TUBO CILÍNDRICO 1200 PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA-JTE L = 4700mm - BDI = 14,02	un	2,00	43.070,31	14,02%	49.108,77	98.217,54
1.7.3.1.19	COMP-068571	PRÓPRIA	TUBO CILÍNDRICO 1200 PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA-JTE L = 4900mm - BDI = 14,02	un	1,00	43.279,35	14,02%	49.347,11	49.347,11
1.7.3.1.20	COMP-909928	PRÓPRIA	TUBO CILÍNDRICO 1200 PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA-JTE L = 6600mm - BDI = 14,02	un	1,00	56.044,82	14,02%	63.902,30	63.902,30
1.7.3.1.21	COMP-285577	PRÓPRIA	TUBO CILÍNDRICO 1200 PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA-JTE L = 6800mm - BDI = 14,02	un	1,00	56.151,29	14,02%	64.023,70	64.023,70
1.7.3.1.22	COMP-969349	PRÓPRIA	TUBO PONTA E BOLSA 1200- JTE, K9, L=2500mm - BDI = 14,02	un	1,00	35.000,00	14,02%	39.907,00	39.907,00
1.7.3.1.23	COMP-471923	PRÓPRIA	TUBO PONTA E BOLSA 1200 - JTE, K9, L=4000mm - BDI = 14,02	un	3,00	55.200,00	14,02%	62.939,04	188.817,12
1.7.3.1.24	COMP-019624	PRÓPRIA	TUBO PONTA E BOLSA 1200 - JTE, CLASSE K9 - BDI = 14,02	M	329,00	5.084,59	14,02%	5.797,45	1.907.361,05
1.7.3.1.25	COMP-416168	PRÓPRIA	CURVA 45° COM BOLSAS E JTE 1200 - K7 - BDI = 14,02	un	20,00	24.880,00	14,02%	28.368,18	567.363,60
1.7.3.1.26	CP-9638-I4009	PRÓPRIA	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 1200 - BDI = 14,02	UN	10,00	29.970,00	14,02%	34.171,79	341.717,90
1.7.3.1.27	CP-0019-M012104064	PRÓPRIA	JUNTA PARA FLANGE CLASSE K7 FoFo DN 1200 - BDI = 14,02	PC	50,00	576,00	14,02%	656,76	32.838,00
1.7.3.1.28	CP-7939-I4250	PRÓPRIA	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES - BDI = 14,02	UN	1.600,00	58,50	14,02%	66,70	106.720,00
<b>1.7.3.2</b>	<b>Montagem e Assentamento</b>								<b>252.600,86</b>
1.7.3.2.1	CP-1538-83726	PRÓPRIA	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 1200 MM.	M	455,95	448,70	23,47%	554,01	252.600,86
<b>1.8</b>	<b>RUA MAGNOLIA</b>								<b>567.330,38</b>
<b>1.8.1</b>	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM</b>								<b>81.148,30</b>
1.8.1.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P	M	1.337,20	31,67	23,47%	39,10	52.284,52
1.8.1.2	40690	DER-ES	Saída d'água concreto pl/ aterro c/ caiação (SDA-01)	Ud	22,00	1.062,60	23,47%	1.311,99	28.863,78
<b>1.8.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>359.977,81</b>
1.8.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	3.860,00	1,53	23,47%	1,89	7.295,40
1.8.2.2	4011276	SICRO NOVO	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	m³	579,00	124,07	23,47%	153,19	88.697,01
1.8.2.3	S200206	IOPES	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m2	3.860,00	55,39	23,47%	68,39	263.985,40

1.8.3	OBRAS COMPLEMENTARES							126.204,27	
1.8.3.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	1.496,73	68,29	23,47%	84,32	126.204,27
2	OPERACAO ASSISTIDA							317.525,40	
2.1	COMP-651284	PRÓPRIA	Serviços de operação assistida, incluindo comissionamento e testes de equipamentos, simulação de operações, treinamentos e todas as atividades necessárias para garantir a funcionalidade esperada da estação de bombeamento.	MÊS	6,00	42.861,34	23,47%	52.920,90	317.525,40
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>45.484.583,64</b>	